

**___CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat**
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Amenajarea zona parcului industrial "Tracom" str. Columna, 170, mun. Chisinau**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	18,4000
2	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m	26,0000
3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	10,4000
4	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m	14,0000
5	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	7,5000
6	RpDB35B	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe beton (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	7,0000
7	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent,	m3	8,0000

1	2	3	4	5
		pina la 0,75 m adincime teren foarte tare		
8	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	45,0000
9	RpDB35B	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe beton (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	45,0000
10	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	32,0000
11	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3	80,0000
12	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	52,0000
13	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala	t	12,0000
14	CA11A	Beton fibroarmat clasa B25/M-300 pentru placa de fund, pereti, planseie. Materiale marunte=1,0150	m3	5,0000
15	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit	m2	1,7500
		2. Lucrari de montare		
16	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	14,0000
17		Pilon 5m	buc	14,0000

1	2	3	4	5
18		Ancora pentru stalp	buc	14,0000
19	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc	14,0000
20		Consola dubla pentru felinar	buc	12,0000
21		Consola tripla pentru felinar	buc	2,0000
22	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,3000
23		Felinar stradal LED 30W 4000k	buc	30,0000
24	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m	1,5000
25		Cablu APvBbSp 5*25	m	150,0000
26	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 25 mm2	buc	2,0000
27		Mufa terminala 4KHTn 25-50 mm2	buc	1,0000
28		Papuc de cablu KASAN EMSDTD25 25 mm2	buc	10,0000
29	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 25 mm2	100 buc	0,1000
30	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m	2,0000
31		Cablu APvBbSp 5*10	m	200,0000
32	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 10 mm2	buc	4,0000
33		Manusa termoretractabila 1kv 5-10/16 5 * 10 - 16 mm2 negru	buc	4,0000
34		Papuc de cablu IEK DT-010 10 mm2	buc	20,0000
35	08-02-144-3	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 10 mm2	100 buc	0,2000

1	2	3	4	5
36	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	4,4000
37		Cablu APvBbSp 3*6	m	440,0000
38	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,5700
39	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,5000
40		Cablu VVGng 3*1.5	m	150,0000
41	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2	100 buc	0,4500
42	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	4,6600
43		Nisip	t	20,0000
44	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap)	buc	5,0000
45		Bloc cu prize Scame 1x32A + 1x16A	buc	5,0000
46	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,1500
47		Priza Fixa Scame 5P 16A	buc	5,0000
48		Priza Fixa Scame 3P 16A	buc	10,0000
49	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap)	buc	1,0000
50		Panou de comanda echipat	buc	1,0000
51	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	35,0000
		3. Utilaj		
52		Intr. automat C VA47-29 16A 1P	buc	30,0000
53		Intr. automat C VA47-29 16A 3P	buc	5,0000