

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat SA "Tracom"**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție SA "Tracom"**
- 3. Obiectul achizițiilor Retele de canalizare pluviala, din str. Columna 170, mun. Chisinau SA "Tracom"**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructii</b>		
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	540,000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	64,000
3	TsC59B k=2	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 incarcare asfalt	100 m3	0,640
4	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	96,000
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,250
6	TsA05C1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren tare	m3	32,000
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	32,000
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	64,000
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	4,800
10	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	4,290
11	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	1,650
12	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	247,500
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	64,000
		<b>1.2. Tevi Canalizare</b>		
14	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de	m	120,000

1	2	3	4	5
		cauciuc, avind diametrul de 630 mm Teava corugata HDPE SN 4 OD 630 (530) MUFATA CU GARNITURA L=6m		
15	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 500 mm Teava corugata HDPE SN 4 OD 500 (426) MUFATA CU GARNITURA L=6m	m	240,000
16	AcE50M	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 700 mm	piesa	1,000
		<b>1.3. Camine</b>		
17	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	7,800
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	10,000
19	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	20,000
20	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIUI-10 (0,18 m3)	buc	5,000
21	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIUII-10-1(0,10 m3)	buc	5,000
22	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capac din fonta D. 600 EN -124 D 400 50 kg (645X770X100MM) TR	buc	5,000
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Scara cu vanguri din otel 48 ML	buc	5,000
24	AcE04A	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit Gratar fonta canalizare cu rigola fibrobeton L=1000mm H=300mm B=300mm EN 124 D 400 TR de exclus: k=1,05 mat Piesa prefabricata pentru guri de scurgere L=1m, Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc	buc	60,000
25	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	17,000